



## DEFINICIÓN DE UNIDAD DE OBRA:

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN VERTICAL ESPORA**

<b>m2 Jardín Vertical Espora</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>MEDICIÓN</b>
Jardín Vertical para instalación en interior o exterior, directamente sobre pared o fachada, o bien sobre estructura metálica seleccionada. Realizado a partir de módulos hexagonales de geotextil de tejido no tejido de fibra de poliéster realizada a partir de plástico reciclado (de medidas 35 cm ancho, 28,5 cm alto y 16 cm lado) que contienen maceta de polipropileno de alto impacto reciclado, con sistema de autoriego con indicador de nivel de agua, sistema de fijación de tubín y gotero para caso de riego automatizado, 2,6 l de capacidad de sustrato y depósito de agua de 600 ml.	m <sup>2</sup>	1

<b>Descompuestos para m2 de Jardín Vertical Espora</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>MEDICIÓN</b>
Módulo Jardín Vertical Espora	ud	12,8
Sustrato estandar con abonado según planta elegida	l	32
Suministro de planta en maceta 10,5 cm, según esquema de plantación	ud	12,8
Conjunto hidropónico de tubín y gotero de 1,2 l/h	ud	12,8
Tubería de 16 mm	ml	1
Parte proporcional de conectores, tes y codos.	p/p	1
Tubería de suministro de 25 mm	ml	0,05
Mano de obra considerada como 1 oficial y 2 operarios	h	0,42

**Condiciones consideradas en los descompuestos:**

Se consideran los materiales puestos a pie de obra

Tepe a pie de obra (no considera subida a la azotea del tepe)

No se consideran complementarios de automatización de riego (programador y electroválvulas), armario de protección y obras de fontanería

Se considera instalación directamente a pared. En caso de optar por una estructura metálica, las diferentes opciones se detallan en el Manual de Instalación de Jardín Vertical en Fachadas.

<b>m2 Estructura de soporte de Jardín Vertical Espora</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>MEDICIÓN</b>
Estructura de soporte de Jardín Vertical Espora para instalación en interior o exterior realizada a partir de mallazo de varilla de acero electrosoldada de 6 mm de diámetro, en cuadrícula de 15 cm de lado, fijada a pared, incluso tornillería y piezas de anclaje.	m <sup>2</sup>	1

<b>Descompuestos para m2 de Jardín Vertical Espora</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>MEDICIÓN</b>
Suministro de estructura metálica de mallazo de varilla de acero electrosoldado, cortado en paños según proyecto	ud	1
Mano de obra de instalación de estructura metálica considerando 1 oficial y 2 operarios	h	0,47